灌木球表

| 苗木品种 | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 单位 | 数量（株） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海芋 | 120-150 | 80-120 | 株 | 42 | 盆栽货 |
| 金禾女贞球 | 150 | 150 | 株 | 61 | 株型圆润饱满，近球形，不脱脚，枝叶茂密 |
| 红叶石楠球 | 150 | 150 | 株 | 63 | 株型圆润饱满，近球形，不脱脚，枝叶茂密 |
| 红花继木球 | 120 | 120 | 株 | 20 | 株型圆润饱满，近球形，不脱脚，枝叶茂密 |
| 春娟球 | 100 | 100 | 株 | 24 | 株型圆润饱满，近球形，不脱脚，枝叶茂密 |

灌木表

| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅（cm） | 栽植密度（株/㎡） | 数量（㎡） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高灌木 | | | | | |
| 小叶女贞绿篱 | 180 | 10-20 | 60株/m | 423.6 | 枝叶饱满，无病虫害，绿篱用作医院外围围墙，绿篱平面宽度为40cm，高度180cm |
| 花叶良姜 | 50-60 | 40-45 | 9 | 86.9 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 春羽 | 40-50 | 20-30 | 25 | 237.1 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 八角金盘 | 60 | 30-40 | 36 | 115 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 南天竹 | 60 | 30-40 | 36 | 352.4 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 花叶美人蕉 | 50-60 | 25-30 | 36 | 20 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 中层灌木 | | | | | |
| 海桐 | 40-50 | 25-30 | 49 | 1384 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 洒金珊瑚 | 40-50 | 25-30 | 49 | 373.5 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 鸭脚木 | 30-40 | 25-30 | 64 | 255.2 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 绣球花 | 40-50 | 25-30 | 36 | 23 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 红叶石楠 | 30-40 | 25-30 | 64 | 951.8 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 春鹃 | 30-40 | 25-30 | 64 | 801.6 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 木春菊 | 30-40 | 20-25 | 64 | 378.9 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 矮灌木 | | | | | |
| 红花檵木 | 30-40 | 20-25 | 64 | 324 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 长叶麦冬 | 15-20 | 15-20 | 64 | 638 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 西洋鹃 | 15-20 | 15-20 | 64 | 249 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 紫花满天星 | 15-20 | 15-20 | 64 | 572.8 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 肾蕨 | 20-30 | 15-20 | 64 | 73 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 小叶栀子 | 15-20 | 15-20 | 64 | 429 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 水生植物 | | | | | |
| 常绿鸢尾 | 25-35 | 15-20 | 49 | 55 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 千屈菜 | 40-50 | 30-40 | 16 | 16 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 黄菖蒲 | 25-35 | 15-20 | 49 | 77 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 矮蒲苇 | 40-50 | 30-40 | 3 | 7 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 旱伞草 | 40-50 | 30-40 | 16 | 42 | 枝叶饱满，无病虫害 |
| 地被 | | | | | |
| 草坪 | | | | 5702.5 | 台湾二号成品草皮卷，满铺 |


中国建筑西南设计研究院有限公司
CHINA SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CORP.LTD



四川省建设工程设计出图专用章
中国建筑西南设计研究院有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程）甲级；
风景园林工程设计专项甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务
资质证书编号：A151006399 有效期至：2024年07月18日
四川省住房和城乡建设厅监制

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：唐 栩
注册号：5100639-094
有效期：至2022年12月


建设单位：( CLIENT: )

四川省妇幼保健院

| | |
|---|---|
| 设计项目名 PROJECT NAME | 四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区一期工程建设项目 |
| 子项名称 SUB PROJECT | 总图 |

图 名：( DWG. NAME: )

灌木数量统计表

单位 unit : mm　　比例 scale :按图

| | | |
|---|---|---|
| 设计总负责人 PROJECT LEADER | 唐栩 | |
| 专业负责人 DIVISION CHIEF | 高韩 | |
| | 黄潇雨 | |
| 设 计 DESIGNED BY | 汪永源 | |
| 校 对 PROCESSED BY | 唐栩 | |
| 审 核 CHECKED BY | 杜晓帆 | |
| 审 定 APPROVED BY | 徐卫红 | |
| 设计项目号 PROJECT NO. | 19075-00 | |
| 图 别 DWG TYPE | 建施 | 图 号 DWG. NO. A-W-NT007 |
| 版 本 号 Ver. | 1 | 日 期 DATE 2021年10月 |